

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công
và dự toán công trình Trạm Y tế xã Bình Dương-huyện Bình Sơn**

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 742/UBND-KGVX ngày 20/2/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất của ngành Y tế năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-SYT ngày 17/6/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo Báo cáo số 07/BCKQTTr ngày 25/6/2020 của Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Quý Sứu về việc Thông báo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Trạm Y tế xã Bình Dương-huyện Bình Sơn;

Xét nội dung Tờ trình số 388/TTr-TTYTBS ngày 13/7/2020 của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn về việc xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán công trình: Trạm Y tế xã Bình Dương-huyện Bình Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Bình Dương, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Trạm Y tế xã Bình Dương, hạng mục: Sửa chữa, thay mới một số vị trí trần la thông bị hỏng khối nhà khám và điều trị, vệ sinh tường trong, ngoài nhà và sơn lại Nhà bếp nhà ăn, thay một số thiết bị cửa hư hỏng, đổ bê tông và làm mái hiên, xây mới nhà đốt rác, đường bê tông ra lò đốt rác, xây mới hệ thống xử lý nước thải và sơn tường rào mặt trước.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trạm Y tế xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Đơn vị lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty TNHH MTV Thuận Thành Huy.

5. Quy mô chủ yếu công trình gồm các hạng mục: Sửa chữa, thay mới một số vị trí trần la thông bị hỏng khối nhà khám và điều trị, vệ sinh tường trong, ngoài nhà và sơn lại Nhà bếp nhà ăn, thay một số thiết bị cửa hư hỏng, đổ bê tông và làm mái hiên, xây mới nhà đốt rác, đường bê tông ra lò đốt rác, xây mới hệ thống xử lý nước thải và sơn tường rào mặt trước, nội dung tóm tắt quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu như sau:

- Thay một số vị trí trần la thông bị hỏng khối nhà khám và điều trị: Tháo dỡ một số vị trí trần la thông bị hư hỏng khối nhà khám và điều trị và thay trần dùng trần thả 600x600mm.

- Sửa chữa nhà bếp + nhà ăn: Cạo sạch lớp vôi cũ đã bong tróc meo mốc hoen ố trước khi bả matic và lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ dùng bột bả matit và sơn Dulux.

- Thay một số thiết bị cửa hư hỏng: Tháo dỡ cửa đi + cửa sổ và hoa sắt cửa sổ đã hư hỏng, thay cửa đi bằng khung nhôm vách kính trắng dày 5 ly, cửa sổ bằng khung nhôm vách kính trắng dày 5 ly, hoa sắt bằng sắt hộp 14*14*1,4mm.

- Đổ bê tông và làm mái hiên:

+ Đổ bê tông kết cấu chính sử dụng bê tông đá 1*2 cấp độ bền B15 (M200).

+ Mái hiên: Kiến trúc: Công trình 01 tầng, diện tích xây dựng 60m², chiều cao thông thủy 3,1m, chiều cao đến đỉnh 3,87m; Kết cấu: Móng bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200). Chiều sâu móng -0,5m. Cột dùng ống thép Φ 49 dày 3,2mm, vì kèo dùng thép V40x40x5mm, giằng dùng thép hộp 25x25x1,8mm, xà gồ dùng thép hộp 30x60x2,0mm mái lợp tole sóng vuông màu xanh.

- Xây mới nhà đốt rác:

+ Kiến trúc: Công trình 01 tầng, diện tích xây dựng 5,76m², chiều sâu chôn móng - 0,4m, chiều cao thông thủy 3,35m, nền cao hơn mặt sân ngoài 0,3m, chiều cao công trình đến đỉnh ống khói 8,05m, tường bao che xây gạch 6 lỗ vữa xi măng mác 75, mái BTCT toàn khối, nền bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100. Hoàn thiện công trình bằng quét 2 nước xi măng.

+ Kết cấu: Móng xây đá chẻ 13x18x38cm vữa xi măng mác 75, chiều sâu chôn móng 0,4m; Lanh tô, sê nô, mái bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200). Cốt thép có đường kính $\Phi \leq 10\text{mm}$ sử dụng thép AI có cường độ $R_s=225\text{Mpa}$, cốt thép có đường kính $\Phi \geq 10\text{mm}$ sử dụng thép AII có cường độ $R_s=280\text{Mpa}$.

- Đường bê tông ra nhà đốt rác: Bê tông kết cấu chính sử dụng bê tông đá 1*2 cấp độ bền B15 (M200).

- Xây mới hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải 5m³: Bể được đặt dưới mặt đất tự nhiên, chiều sâu bể -1,6m, thành bể xây đá chẻ 13x18x38cm, vữa xi măng mác 75, thành trong bể láng vữa xi măng có đánh màu, đan bể bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 (M200). Cốt thép sử dụng cho đan bể có đường kính $\Phi \leq 10\text{mm}$ sử dụng thép AI có cường độ $R_s=225\text{Mpa}$. ống dẫn nước thải ra bể dùng ống nhựa PVC Φ 60 dày 2,9mm.

- Sơn lại tường rào mặt trước: Cạo sạch lớp vôi cũ tường rào mặt trước đã bong tróc meo mốc hoen ố trước khi bả matit và lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ dùng bột bả matit và sơn Dulux.

6. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 471.503.209 đồng, làm tròn: 471.503.000 (Bốn trăm bảy mươi một triệu, năm trăm không ba ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 427.500.575 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 44.002.634 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Tại Quyết định số 871/QĐ-SYT ngày 17/6/2020 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

8. Hình thức quản lý dự án: Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn trực tiếp quản lý dự án và thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để chủ đầu tư hợp đồng, giám sát thi công, cấp phát và thanh quyết toán vốn đầu tư cho giá trị hoàn thành của hạng mục công trình nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng các quy định về quản lý tài chính và đầu tư xây dựng hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC(lehien).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Mến